

SPEVNENIE OBSLUŽNEJ KOMUNIKÁCIE - KOLMÁ ULICA. Predpokladaný rozsah prác a činností

Položka č.	Popis činnosti	jednotka	počet jednotiek
1	Polohové a výškové vytýčenie komunikácie	paušál	
2	Odstránenie prekážajúcich kríkov a drevín	ks	10,00
3	Rozbitie a odkop a častí naväzujúcich komunikácií	m3	60,00
4	Odvoz výkopovej zeminy a kameniva na vzdialenosť cca 600m	m3	320,00
5	Uloženie a rozprestretie výkopovej zeminy a kameniva	m3	320,00
6	Uloženie zeminy na skládke	tona	
7	Zhutnenie podložia na požadovanú hodnotu 60Mpa	m2	1000,00
8	Obstaranie, dovoz a rozprestretie podkladovej vrstvy ostrohranného kameniva, alebo betónovej drvy frakcie 0 - 125	m3	225,00
9	Zarovnanie povrchu pod betonážou frakciou 0-16 +/- 2cm	m2	1000,00
10	Hutnenie podkladových vrstiev na požadovaných 80 Mpa	m2	1000,00
11	Dodávka a polozenie armatúry Kari siete 150 x 150/10mm, s presahom min 20 cm	m2	1000,00
12	Dodávka a polozenie betónovej vrstvy do debnenia. Úprava povrchu latovaním v priečnom sklone cca 2-3%, dilatačné špáry v intervaloch 6m	m3	175,00
13	Úprava zeleného pásu, naväzením a rozprestretím ornice a zarovnaním s niveletou cesty	m3	40,00
14	Úprava krajnice naväzením a rozprestretím štrkopiesku frakcie 16-32	m3	30,00